

Rozpočet zhotoviteľa, ktorý je výsledkom prieskumu trhu

UPOZORNENIE

V prípade, že výkaz-výmer odkazuje na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie) , patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby (napr Baunit a pod), pripúšťa sa použitie ekvivalentu, pričom ponúkaný ekvivalent musí spĺňať najmä požiadavky na rovnaké rozmerové, materiálové, architektonické, stavebno-technické vlastnosti, tepelnú a chemickú odolnosť, konštrukčné a farebné vlastnosti, ktoré sú špecifikované v projektovej dokumentácii.

K oceneniu ekvivalentných materiálov/výrobkov je uchádzač povinný priložiť aj dokumentáciu (napr technický list, certifikát a pod) preukazujúcu splnenie požadovaných minimálnych technických parametrov, ktoré sú zadefinované v projektovej dokumentácii a/alebo vo výkaz-výmere.

Položky, pri ktorých uchádzač nacení ekvivalentný výrobok/materiál jednoznačne vo výkaz výmere označí (napríklad farebne) a k položke uvedie poznámku „ekvivalentný výrobok/materiál“.

SÚHRNNÝ LIST STAVBY

Kód:

Stavba: „REKONŠTRUKCIA ŠPECIÁLNEJ ZŠ - Spišská Nová Ves“

JKSO:

Miesto: Spišská Nová Ves

KS:

Dátum: 20.4.2023

Objednávateľ:

Spišská katolícka charita

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

REMESLÁ BELÁ, spol. s r.o.

IČO:

36454869

IČO DPH:

SK2020021223

Projektant:

Ing. Štefan Vilga

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

Ing. Damián Pajer

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtov

177 470,30

Ostatné náklady zo súhrnného listu

0,00

Cena bez DPH

177 470,30

DPH	základná	20,00%	z	0,00
	znižená	20,00%	z	177 470,30

0,00

35 494,06

Cena s DPH

v

EUR

212 964,36

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ



Dátum a podpis:

15.5.2023

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ



Dátum a podpis:

15.5.2023

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:

Stavba: „REKONŠTRUKCIA ŠPECIÁLNEJ ZŠ - Spišská Nová Ves“

Miesto: Spišská Nová Ves

Dátum: 20.04.2023

Objednávateľ: Spišská katolícka charita

Projektant: Ing. Štefan Vilga

Zhotoviteľ: REMESLÁ BELÁ, spol. s r.o.

Spracovateľ: Ing. Damián Pajer

Kód	Objekt	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
1) Náklady z rozpočtov		177 470,30	212 964,36
1	1. Stavba	177 470,30	212 964,36
2) Ostatné náklady zo súhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		177 470,30	212 964,36

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: „REKONŠTRUKCIA ŠPECIÁLNEJ ZŠ - Spišská Nová Ves“

Objekt: A, C - Zdravotechnika

JKSO:

Miesto: Spišská Nová Ves

Objednávateľ:

Spišská katolícka charita

Zhotoviteľ:

REMESLÁ BELÁ, spol. s r.o.

Projektant:

Ing. Štefan Vilga

Spracovateľ:

Ing. Damián Pajer

Poznámka:

KS:

Dátum: 20.04.2023

IČO:

IČO DPH:

IČO:

36454869

IČO DPH:

SK2020021223

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu	4 347,90
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	4 347,90
---------------------	-----------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	4 347,90	869,58

Cena s DPH	v EUR	5 217,48
-------------------	--------------	-----------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ



Dátum a podpis: 15.5.2023 Pečiatka

Zhotoviteľ



Dátum a podpis: 15.5.2023 Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: „REKONŠTRUKCIA ŠPECIÁLNEJ ZŠ - Spišská Nová Ves“

Objekt: A, C - Zdravotechnika

Miesto: Spišská Nová Ves

Dátum: 20.04.2023

Objednávateľ: Spišská katolícka charita

Projektant: Ing. Štefan Vilga

Zhotoviteľ: REMESLÁ BELÁ, spol. s r.o.

Spracovateľ: Ing. Damián Pajer

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	4 347,90
D1 - PRÁCE A DODÁVKY PSV	4 347,90
D2 - 725 - Zariadenie predmetu	4 347,90
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	4 347,90

ROZPOČET

Stavba: „REKONŠTRUKCIA ŠPECIÁLNEJ ZŠ - Spišská Nová Ves“

Objekt: A, C - Zdravotechnika

Miesto: Spišská Nová Ves

Dátum: 20.04.2023

Objednávateľ: Spišská katolícka charita
Zhotoviteľ: REMESLÁ BELÁ, spol. s r.o.

Projektant: Ing. Štefan Vilga
Spracovateľ: Ing. Damián Pajer

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **4 347,90**

D1 - PRÁCE A DODÁVKY PSV **4 347,90**

D2 - 725 - Zariadenie predmety **4 347,90**

1	M	721 72511-2015	Závesný set Technic GT Kind a Inštalačný prvok+záves. WC KeramagKind+sedátko	súb.	5,000	270,00	1 350,00
2	K	721 72511-9205	Montáž záchodových mís závesných	ks	5,000	38,10	190,50
3	M	721 72512-2100	Pisoárové záchody z diturvitu Jika Golem	súb.	1,000	290,00	290,00
4	K	721 72512-9202	Montáž pisoárov keramických	ks	1,000	50,00	50,00
5	M	721 72521-1681	Umývadlo oválne KOLO Nova Pro Junior	súb.	4,000	49,50	198,00
6	M	721 72521-2200	Umývadlo z diturvitu so zápach. uzáv. štandardná kvalita Dino + polnoha	súb.	6,000	70,50	423,00
7	K	721 72521-9201	Montáž umývadiel keramických so záp. uzáv. na konzoly	ks	10,000	25,00	250,00
8	M	721 72541-3101	Žľab ocel. jedn.	súb.	3,000	80,50	241,50
9	K	721 72541-1021	Montáž žľabu ocelového alebo liatinového jednoduchého	ks	3,000	19,50	58,50
10	M	721 72533-0820	Výlevka diturvitová MYRA	súb.	1,000	180,00	180,00
11	K	721 72533-9101	Montáž výleviek keramick.,	kus	1,000	34,00	34,00
12	M	721 72582-1300	Batéria umývadlová jednopáková do 1 otvoru štandardná kvalita	kus	11,000	49,90	548,90
13	K	721 72582-9301	Montáž batérií umýv. a drez. ostatných typov stojank. G 1/2	kus	11,000	19,00	209,00
14	M	721 72584-0200	Batéria sprchová nástenná G 1/2 štandardná kvalita	kus	3,000	85,00	255,00
15	K	721 72584-9203	Montáž batérií sprch. násten. s nastav. Výškou	kus	3,000	15,50	46,50
16	K	721 72586-9101	Montáž zápach. uzáverok umývadlových D 40	kus	10,000	2,30	23,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: „REKONŠTRUKCIA ŠPECIÁLNEJ ZŠ - Spišská Nová Ves“

Objekt: Hlavný objekt - Blok A a Blok C

JKSO:

Miesto: Spišská Nová Ves

Objednávateľ:

Spišská katolícka charita

Zhotoviteľ:

REMESLÁ BELÁ, spol. s r.o.

Projektant:

Ing. Štefan Vilga

Spracovateľ:

Ing. Damián Pajer

Poznámka:

KS:

Dátum: 20.04.2023

IČO:

IČO DPH:

IČO:

36454869

IČO DPH:

SK2020021223

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu

177 470,30

Ostatné náklady

0,00

Cena bez DPH

177 470,30

DPH základná

20,00%

z

0,00

0,00

znižená

20,00%

z

177 470,30

35 494,06

Cena s DPH

v EUR

212 964,36

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ



Dátum a podpis: 15.5.2023 Pečiatka

Zhotoviteľ



Dátum a podpis: 15.5.2023 Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: „REKONŠTRUKCIA ŠPECIÁLNEJ ZŠ - Spišská Nová Ves“

Objekt: Hlavný objekt - Blok A a Blok C

Miesto: Spišská Nová Ves

Dátum: 20.04.2023

Objednávateľ: Spišská katolícka charita

Projektant: Ing. Štefan Vilga

Zhotoviteľ: REMESLÁ BELÁ, spol. s r.o.

Spracovateľ: Ing. Damián Pajer

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	177 470,30
D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV	16 150,91
D2 - 1 - ZEMNE PRÁCE	2 388,20
D3 - 2 - ZÁKLADY	7 642,09
D4 - 6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	3 260,25
D5 - 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	1 575,00
D6 - PRÁCE A DODÁVKY PSV	161 009,39
D7 - 713 - Izolácie tepelné	5 600,00
D8 - 721 - Vnútorná kanalizácia	4 347,90
D9 - 73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE	500,00
D10 - 762 - Konštrukcie tesárske	9 842,42
D11 - 763 - Konštrukcie - drevostavby	20 861,00
D12 - 764 - Konštrukcie klampiarske	40 334,77
D13 - 765 - Krytiny tvrdé	681,50
D14 - 766 - Konštrukcie stolárske	21 825,65
D15 - 767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	42 960,15
D16- 771 - Podlahy z dlaždíc keramických	861,69
D17 - 776 - Podlahy povlakové	9 921,73
D18 - 781 - Obklady z obkladačiek a dosiek	1 796,10
D19- 784 - Maľby	1 476,48
D20 - PRÁCE A DODÁVKY M	310,00
D21 - M21 - 155 Elektromontáže	310,00
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	177 470,30

ROZPOČET

Stavba: „REKONŠTRUKCIA ŠPECIÁLNEJ ZŠ - Spišská Nová Ves“

Objekt: Hlavný objekt - Blok A a Blok C

Miesto: Spišská Nová Ves

Dátum: 20.04.2023

Objednávateľ: Spišská katolícka charita

Projektant: Ing. Štefan Vilga

Zhotoviteľ: REMESLÁ BELÁ, spol. s r.o.

Spracovateľ: Ing. Damián Pajer

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

177 470,30

D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV

16 150,91

D2 - 1 - ZEMNE PRÁCE

2 388,20

1	K	001 13020-1001	Výkop základových pätiiek v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	0,972	37,50	36,45
2	K	001 13220-1201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	19,004	23,90	454,20
3	K	001 13220-1209	Príplatok k cenám za lepiivosť horniny 3	m3	19,004	1,50	28,51
4	K	001 13220-1401	Hĺbený výkop pod základmi s odhodením výkopku na vzdialenosť 3 m alebo naložením v hornine 3	m3	19,004	89,50	1 700,86
5	K	001 16270-1105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, horniny tr.1-4 do 10000 m	m3	19,004	7,90	150,13
6	K	001 17120-1201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	19,004	0,95	18,05

D3 - 2 - ZÁKLADY

7 642,09

7	K	002 27157-1112	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku netriedeného	m3	1,300	65,00	84,50
8	K	011 27435-1215	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce	m2	85,000	12,90	1 096,50
9	K	011 27435-1216	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce	m2	85,000	3,50	297,50
10	K	011 2753-13612	Betón základových pätiiek, prostý tr.C 20/25	m3	0,972	135,00	131,22
11	K	011 27532-1312	Betón základových pätiiek, železový (bez výstuže), tr.C 20/25	m3	6,349	135,00	857,12
12	K	011 27536-1821	Výstuž základových pätiiek z ocele 10505	t	0,766	2 500,00	1 915,00
13	K	014 27931-1115	Postupné podbetónovanie základného muriva bez výkopu, zapaž. a debnenia betónom tr.C 20/25	m3	14,490	225,00	3 260,25

D4 - 6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE

4 545,62

14	K	011 61246-5134	Vnútoraná omietka stien BAUMIT,MVC,mieš. strojne,nanášanie ručne,jadr.lahká 1 cm	m2	96,720	7,50	725,40
15	K	011 61246-5138	Vnútoraná omietka stien BAUMIT, vápenná biela,jemná štuková,miešanie strojne,nanášanie ručne hr.4 mm	m2	72,220	4,90	353,88
16	K	011 62246-4311	Samonivelizačná podl. hmota na nasiakavý podklad, vnútorné použitie, do hr. 5 mm	m2	232,640	14,90	3 466,34

D5 - 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

1 575,00

17	K	221 94194-2012	Montáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky do 1,10 m a výšky do 20 m	m2	350,000	2,30	805,00
18	K	003 94194-2812	Demontáž lešenia rámového systémového s podlahami, šírky do 1,10 m a výšky do 20m	m2	350,000	1,30	455,00

Objekt: Hlavný objekt - Blok A a Blok C

19	K	011 94194-2912	Priplátok za prvý a každý ďalší i začatý týždeň použitia lešenia šírky do 1,10 m, výšky nad 10 do 20 m	m2	350,000	0,90	315,00
----	---	----------------	--	----	---------	------	--------

D6 - PRÁCE A DODÁVKY PSV**161 009,39****D7 - 713 - Izolácie tepelné****5 600,00**

20	K	713 71311-1111	Montáž tepelnej izolácie rohožami, doskami stropov, vrchom - kladenie voľne	m2	400,000	1,10	440,00
21	M	MAT 6314150290	Nobasil-Knauf Insulation MPS hrúbky 150 mm, doska z minerálnej vlny	m2	400,000	12,90	5 160,00

D8 - 721 - Vnútna kanalizácia**4 347,90**

22	K	721 721 -	ZTI - rozvody, zariadené predmety D+M	kpl	1,000	4 347,90	4 347,90
----	---	-----------	---------------------------------------	-----	-------	----------	----------

D9 - 73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE**500,00**

23	K	731 73 -	Dopojenie rozdeľovačov kotolne	kpl	1,000	500,00	500,00
----	---	----------	--------------------------------	-----	-------	--------	--------

D10 - 762 - Konštrukcie tesárske**9 842,42**

24	K	762 76233-2110	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy do 120 cm2	m	8,400	5,90	49,56
25	K	762 76233-2120	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120-224 cm2	m	54,000	7,50	405,00
26	M	MAT 6051266601	Hranoly a fošne mäkké rezivo - omietané smrek akost I	m3	1,350	360,00	486,00
27	K	762 76234-1210	Montáž debnenia striech rovných alebo oblukových z dosiek hrubých na zraz hr. do 32 mm	m2	235,000	4,90	1 151,50
28	M	MAT 6051273201	Dosky a fošne omietané SM/JD akost I 24-32 mmx250-300	m3	6,000	310,00	1 860,00
29	K	762 76234-1610	Montáž debnenia štítových odkvapových rím z dosiek hrubých hr. do 32 mm	m2	43,000	13,50	580,50
30	M	MAT 5959073700	CETRIS cementotriesková doska hr. 24 mm	m2	94,500	35,50	3 354,75
31	K	762 76234-2204	Montáž latovania - roštu pod debnenie odkvapových rím	m2	30,000	5,50	165,00
32	K	762 76234-2210	Montáž latovania striech - kontralaty rozpon 80-120 cm	m2	235,000	1,50	352,50
33	M	MAT 605171020	Laty SM 1 do 25cm2 x200-375cm	m3	1,300	370,00	481,00
34	K	762 76239-5000	Spojovacie a ochranné prostriedky svorky, dosky, klinec, pásová oceľ, vruty, impregnácia	m3	8,000	80,90	647,20
35	K	762 99876-2202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	73,670	4,20	309,41

D11 - 763 - Konštrukcie - drevostavby**20 861,00**

36	K	763 76373-20PC	Dodávka a Montáž strešnej konštrukcie z väzníkov priehradových vč. spojov. materiálu a impregnácie	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00
37	K	763 99876-3201	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	%	205,000	4,20	861,00

D12 - 764 - Konštrukcie klampiarske**40 334,77**

38	K	764 76431-10PC	Krytiny z falcovaného plechu PREFALZ vč. difúznej rohože a strešných doplnkov	m2	235,000	115,00	27 025,00
39	K	764 76431-1820	Demontáž krytiny hladkej strešnej z falcovaného plechu	m2	53,850	1,50	80,78
40	K	764 76432-1200	Oplechovanie z falcovaného plechu Prefalz rím pod nadrímsovým žlabom vrátane podkladového plechu rš 350 mm	m	52,000	38,90	2 022,80
41	K	764 76432-1220	Oplechovanie z falcovaného plechu Prefalz rím pod nadrímsovým žlabom vrátane podkladového plechu rš 510 mm	m	52,000	53,50	2 782,00
42	K	764 76432-2210	Oplechovanie z falcovaného plechu prefalz odkvapov na strechách rš 200 mm	m	52,000	17,90	930,80
43	K	764 76432-2220	Oplechovanie z falcovaného plechu prefalz odkvapov na strechách rš 310 mm	m	52,000	19,90	1 034,80

Objekt: Hlavný objekt - Blok A a Blok C

44	K	764 76435-1205	Žľaby z falcovaného plechu Prefalz pododkvpové štvorhranné rš 400 mm	m	52,000	53,20	2 766,40
45	K	764 76435-2810	Demontáž žľabov pododkvpových polkruhových so sklonom do 30st. rš 330 mm, -0,00330t	m	10,800	1,50	16,20
46	K	764 76441-0250	Oplechovanie parapetov z poplastovaného plechu vrátane rohov rš 330 mm	m	52,600	20,40	1 073,04
47	K	764 76441-0850	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	37,000	1,30	48,10
48	K	764 76443-0240	Oplechovanie z falcovaného plechu Prefalz muriva a nadmuroviek vrátane rohov rš 470 mm	m	6,500	41,60	270,40
49	K	764 76443-0250	Oplechovanie z falcovaného plechu Prefalz muriva a nadmuroviek vrátane rohov rš 690 mm	m	5,000	55,60	278,00
50	K	764 76443-0840	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš od 330 do 500 mm, -0,00230t	m	61,500	1,50	92,25
51	K	764 76445-1202	Odpadové rúry z falcovaného plechu Prefalz štvorcové s dĺžkou strany 100 mm	m	18,000	69,50	1 251,00
52	K	764 99876-4202	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	414,500	1,60	663,20

D13 - 765 - Krytiny tvrdé
681,50

53	K	765 76590-1009	Pokrytie strechy jednoduchkej fóliou DELTA VENT	m2	235,000	2,90	681,50
----	---	----------------	---	----	---------	------	--------

D14 - 766 - Konštrukcie stolárske
21 825,65

54	K	766 76666-2132	Montáž dverných kridiel kompletizovaných jednodielne	ks	11,000	77,90	856,90
55	M	MAT 611710PC1	Dvere jednokridlové vnútorné plné ľavé 99x200 cm	ks	1,000	1 005,50	1 005,50
56	M	MAT 611710PC2	Dvere jednokridlové vnútorné plné pravé 99x200 cm	ks	1,000	1 005,50	1 005,50
57	M	MAT 611710PC3	Dvere jednokridlové vnútorné plné ľavé 69x201 cm	ks	1,000	912,40	912,40
58	M	MAT 611710PC4	Dvere jednokridlové vnútorné plné pravé 87x201 cm	ks	1,000	975,40	975,40
59	M	MAT 611710PC5	Dvere jednokridlové vnútorné plné pravé 69x203 cm	ks	1,000	935,00	935,00
60	M	MAT 611710PC6	Dvere jednokridlové vnútorné plné ľavé 69x203 cm	ks	1,000	935,00	935,00
61	M	MAT 611710PC7	Dvere jednokridlové vnútorné plné ľavé 63x204 cm	ks	1,000	915,40	915,40
62	M	MAT 611710PC8	Dvere jednokridlové vnútorné protipožiarne 83x248 cm EW-C 30/D3 s nadsvetlíkom pravé	ks	1,000	1 145,40	1 145,40
63	M	MAT 611710PC9	Dvere vnútorné plné zasúvacie 1-kridlové 99x200 cm ľavé	ks	1,000	1 071,00	1 071,00
64	M	MAT 611710PC10	Dvere vnútorné plné zasúvacie 1-kridlové 89x203 cm pravé	ks	1,000	990,00	990,00
65	M	MAT 611710PC11	Dvere vnútorné plné zasúvacie 1-kridlové 87x203 cm ľavé	ks	1,000	985,40	985,40
66	K	765 76666-2132	Montáž dverového kridla kompletiz. dvojkrídlové	ks	4,000	115,00	460,00
67	M	MAT 611720PC1	Dvere dvojkrídlové vonkajšie protipožiarne 178x250 cm EW-C 30/D3 s nadsvetlíkom ľavé	ks	1,000	3 230,00	3 230,00
68	M	MAT 611720PC2	Dvere dvojkrídlové vnútorné protipožiarne 181x248 cm EW-C 30/D3 s nadsvetlíkom ľavé	ks	1,000	2 195,00	2 195,00
69	M	MAT 611720PC3	Dvere dvojkrídlové vnútorné protipožiarne 179x247 cm EW-C 30/D3 s nadsvetlíkom pravé	ks	1,000	2 080,00	2 080,00
70	M	MAT 611720PC4	Dvere dvojkrídlové vnútorné protipožiarne 188x248 cm EW-C 30/D3 s nadsvetlíkom pravé	ks	1,000	1 770,00	1 770,00
71	K	766 76669-4124	D + M parapetov interierových (nos)	m	22,500	15,90	357,75

D15 - 767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné
42 960,15

72	K	767 76716-1110	Montáž zábradlia rovného z rúrok do muriva, s hmotnosťou 1 metra zábradlia do 20 kg	m	4,800	4,70	22,56
73	M	MAT 553 460PC1	Zábradlie exteriérové z jakľových profilov	m	4,800	62,50	300,00
74	K	767 76721-1112	Montáž schodov rovných a podiast, osadených na ocelovú konštrukciu zvaraním	ks	822,000	2,10	1 726,20
75	M	MAT 553 46000PC	Ocelová konštrukcia vonkajšieho schodiska	kg	2 215,000	7,90	17 498,50
76	K	767 76722-1110	Montáž zábradlí schodisk z rúrok do muriva, s hmotnosťou 1 bm zábradlia do 15 kg	m	7,200	4,50	32,40
77	M	MAT 553 461PC1	Zábradlie schodiskové z jakľových profilov	m	7,200	295,00	2 124,00
78	K	767 76722-1210	Montáž zábradlí schodisk z rúrok na ocelovú konštrukciu, s hmotnosťou 1 m zábradlia do 15 kg	m	24,000	6,90	165,60

Objekt: Hlavný objekt - Blok A a Blok C

79	M	MAT 553 461PC2	Zábradlie schodiskové exteriérové z jaklových profilov	m	24,000	295,00	7 080,00
80	K	767 76731-1810	Demontáž svetlíkov všetkých typov, vrátane zasklenia, -0,21000t	m2	12,000	8,90	106,80
81	K	767 76759-0129	Montáž podlahových konštrukcií - podlahových perforovaných roštov	m2	20,376	6,10	124,29
82	M	MAT 552 41710PC	Podlahové rošty Perfora SP žiarovo pozinkované	m2	11,320	165,00	1 867,80
83	M	MAT 552 41715PC	Schodiskový stupeň Perfora SP 1650x305 mm žiarovo pozinkovaný	ks	18,000	179,00	3 222,00
84	K	767 76759-0129	Vnútorne nerezové zábradlie schodiska vid' výkres (18,9m)	kpl	1,000	8 690,00	8 690,00

D16 - 771 - Podlahy z dlaždíc keramických **861,69**

85	K	771 77157-5109	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu bez povrch. úpravy alebo glaz.300x300	m2	22,100	18,90	417,69
86	M	MAT 597 6412209	Dlaždice keramické GRESS s protišmykovým povrchom	m2	24,000	18,50	444,00

D17 - 776 - Podlahy povlakové **9 921,73**

87	K	775 77652-1100	Lepenie povlakových podláh z plastov PVC bez podkladu z pásov vč. Soklíkov	m2	204,260	6,90	1 409,39
88	M	MAT 284 122850	Podlahovina MARMOLEUM hr. 2,0 mm vč. Soklíkov	m2	224,600	37,90	8 512,34

D18 - 781 - Obklady z obkladačiek a dosiek **1 796,10**

89	K	771 78141-5014	Montáž obkladov vnútorných stien kladených do tmelu pravouhlých	m2	43,000	21,90	941,70
90	M	MAT 597 8152101	Obkladačky keramické jednofarebné hladké glazúra bežná	m2	48,000	17,80	854,40

D19 - 784 - Malby **1 476,48**

91	K	784 78445-2270	Malby z maliarskych zmesí tekutých Primalex, Farmal jednofarebné dvojnásobné s pačokovaním	m2	590,590	2,50	1 476,48
----	---	----------------	--	----	---------	------	----------

D20 - PRÁCE A DODÁVKY M **310,00**

D21 - M21 - 155 Elektromontáže **310,00**

92	K	921 210 -	Revízná správa	kpl	1,000	310,00	310,00
----	---	-----------	----------------	-----	-------	--------	--------

HMG

Rekonštrukcia špeciálnej ZŠ Sv. M.M. Kolbeho v Spišskej Novej Vsi

	1. mesiac				2.mesiac				3. mesiac				4.mesiac			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
PRÁCE A DODÁVKY HSV																
Zemné práce																
Základy																
Úpravy povrchov, podlahy, výplne																
Ostatné konštrukcie a práce																
PRÁCE A DODÁVKY PSV																
Izolácie tepelné																
Vnútná kanalizácia- Zariadenie predmety																
Ústredné vykurovanie																
Konštrukcie tesárske																
Konštrukcie - drevostavby																
Konštrukcie klampiarske																
Krytiny tvrdé																
Konštrukcie stolárske																
Konštrukcie doplňk. kovové stavebné																
Podlahy z dlaždíc keramických																
Podlahy povlakové																
Obklady z obkladačiek a dosiek																
Maľby																

Zoznam subdodávateľov

pre dielo „Rekonštrukcia špeciálnej ZŠ Sv. M.M. Kolbeho v Spišskej Novej Vsi“

Názov zhotoviteľa:

Sídlo zhotoviteľa:

IČO:

Štatutárny zástupca/zástupcovia zhotoviteľa:

Názov subdodávateľ a	Osoba oprávnená konať za subdodávateľa (meno a priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia)	IČO	Predmet subdodávky	% podiel subdodávky k hodnote celej zákazky

V dňa.....

Podpis a pečiatka štatutárneho zástupcu zhotoviteľa:

Zoznam ekvivalentných výrobkov¹
na diele: „Rekonštrukcia špeciálnej ZŠ Sv. M.M. Kolbeho v Spišskej Novej Vsi“

Názov zhotoviteľa:

Sídlo zhotoviteľa:

IČO:

Štatutárny zástupca/zástupcovia zhotoviteľa:

Číslo a názov objektu/časti rozpočtu	P.č. ²	Pôvodný názov položky/ pôvodná značka	Ekvivalentný materiál (zariadenie, výrobok) – nový názov položky/nová značka

V dňa.....

Podpis a pečiatka štatutárneho zástupcu zhotoviteľa:

1 V súlade s cenovou ponukou uchádzača, v prípade neocenenia ekvivalentov bude predložený prázdny zoznam
2 Zhotoviteľ uvedie poradové číslo položky v rámci objektu (časti rozpočtu)